Checkliste Klassenzimmerrenovierung

Vorher:

- Info und Absprache mit der Schulleitung und den Klassenlehrern
- Erste Info an die Eltern
- Lehrer, Schüler und Eltern entscheiden sich für eine Farbe
- Welche Materialien sind noch vorhanden?
- Unverzichtbar: Gang in den Keller mit dem Hausmeister um zu schauen wie viel Farbe noch da ist.
- Welche Gardinen sind in der Klasse? Müssen sie gereinigt oder nur abgewaschen werden?
- Hausmeister, Herrn Jehle informieren wegen der Arbeitsbühne.
- Zweiter Brief an die Eltern mit Rückmelder.
- Material bei der Firma Exclusivmaler Schneider bestellen
- Einteilung der Helfer
- Brief an die Eltern

Donnerstag

- Wasserkocher mitbringen, da kein warmes Wasser an der Theke ist
- Tische und Stühle ausräumen und alles abwaschen
- Gerüst im Keller holen und aufbauen
- Boden mit Schutzvlies auslegen und festkleben
- Gardinen abhängen, abwaschen oder zur Reinigung geben
- Ölfarbe am Sockel und Kabelkanäle aus Kunststoff mit Salmiaklösung(verdünnt) abwaschen (Vorsicht giftig, Handschuhe tragen).
- Risse und Löcher spachteln
- Pinnwand und Leisten entweder abschrauben oder abkleben.
- Fenster, Tafel Böden und Fußleisten abkleben.
- Heizung schrubben

Freitag

- Das ganze Zimmer außer der Decke und der Projektionsfläche hinter der Tafel mit Innenfarbe weiß gekörnt streichen, bzw. mit Bürsten in unregelmäßigen Strichen auftragen.
- Heizung evtl. mit Sprühlack ein sprayen (Achtung: Gut belüften!)

Samstag

- Decke und Wände mit weißer Dispersionsfarbe streichen

Sonntag

- Projektionsfläche hinter der Tafel abkleben und weiß lassen
- Klassenzimmer in Lasurtechnik streichen. Unbedingt technische Anweisung von Fr. Schneider(Malerin) beachten!
- Aufräumen, putzen, Pinsel und Bürsten versorgen
- Gardinen anbringen
- Gerüst abbauen und zurückbringen
- Leisten und Pinnwände montieren
- Boden putzen
- Farbprobe in ein großes Glas abfüllen und beschriften (Raumnummer), wird vom Hausmeister deponiert.

Telefonnummern:	Frau Schneider Fa. Exclusivmaler	180266
	Herr Schmid 7a/9d	63537
	Sekretariat	932366